

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия											
1	ФЕР27-03-011-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	7,67							
		Объем=(767) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					3,55	1,1	29,95	70,4	2 108,48
		2 ЭМ					702,09	1,1	5 923,53		
		3 в т.ч. ОТм					16,12	1,1	136,00	70,4	9 574,40
		4 М					0,43		3,30		
		ЗТ	чел.-ч	0,42	1,1	3,54354					
		ЗТм	чел.-ч	1,26	1,1	10,63062					
		Итого по расценке					706,07		5 956,78		
		ФОТ							165,95		11 682,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154	154			255,56		17 991,64
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134	134			222,37		15 655,06
		Всего по позиции							6 434,71		
2	ФЕР27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	0,3068							
		Объем=(767*0,40) / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					512,74	1,1	173,04	70,4	12 182,02
		2 ЭМ					9 534,03	1,1	3 217,54		
		3 в т.ч. ОТм					515,49	1,1	173,97	70,4	12 247,49
		4 М					2 194,14		673,16		
		ЗТ	чел.-ч	63,38	1,1	21,3894824					
		ЗТм	чел.-ч	39,98	1,1	13,4924504					
		Итого по расценке					12 240,91		4 063,74		
		ФОТ							347,01		24 429,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			534,40		37 621,45	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			464,99		32 735,54	
	Всего по позиции									5 063,13		
3	02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			-3,5282	185,49		-654,45			
	Всего по позиции									-654,45		
4	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/выравнивающий слой толщ 4 см из а/б лома, засыпка провалов 30% от площади толщ 20см	100 м3			0,767						
	Объем=((767*0,04)+(767*0,2*0,3)) / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
		1 ОТ						173,23	1,1	146,15	70,4	10 288,96
		2 ЭМ						5 268,76	1,1	4 445,25		
		3 в т.ч. ОТм						267,67	1,1	225,83	70,4	15 898,43
		4 М						17,08		13,10		
<i>П,Н</i>	<i>02.2.05.04</i>	<i>Щебень из плотных горных пород</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>		<i>0</i>						
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,1	18,22392						
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,1	17,38022						
	Итого по расценке									5 459,07	4 604,50	
	ФОТ									371,98		26 187,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			572,85		40 328,58	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			498,45		35 091,10	
	Всего по позиции									5 675,80		
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,253						
	Объем=окр(767*0,33/1000;3)											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
		2 ЭМ						39,10	1,1	10,88		
		3 в т.ч. ОТм						7,15	1,1	1,99	70,4	140,10
<i>Н</i>	<i>01.2.01.01</i>	<i>Битум</i>	<i>т</i>	<i>1,03</i>		<i>0,26059</i>						
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,1	0,183678						
	Итого по расценке									39,10	10,88	
	ФОТ									1,99		140,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			3,06		215,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			2,67		187,73
	Всего по позиции									16,61	
6	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ (Автомобильные дороги)	т			0,26059	1 487,60		387,65		
	Всего по позиции									387,65	
7	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/ общая толщина 6 см	1000 м2			0,767					
	Объем=(767) / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3										
		1 ОТ					182,32	1,1	153,82	70,4	10 828,93
		2 ЭМ					7 479,03	1,1	6 310,06		
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,1	197,81	70,4	13 925,82
		4 М					874,78		670,96		
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,1	17,599582					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,1	15,903745					
	Итого по расценке									8 536,13	7 134,84
		ФОТ							351,63		24 754,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			541,51		38 122,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			471,18		33 171,37
	Всего по позиции									8 147,53	
8	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2			0,767					
	Объем=(767) / 1000										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3										
	До общей толщины 6 см. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
		1 ОТ					3,29	4,4	11,10	70,4	781,44
		2 ЭМ					254,89	4,4	860,20		
		3 в т.ч. ОТм					5,95	4,4	20,08	70,4	1 413,63
		4 М					2,94	4	9,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	4	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,35	4,4	1,18118					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	4,4	1,586156					
		Итого по расценке					261,12		880,32		
		ФОТ							31,18		2 195,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			48,02	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			41,78		2 941,39	
		Всего по позиции							970,12		
9	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги) Объем=767*0,06*2,49 Цена=491,01*1,4506	т			114,5898		712,26		81 617,73	
		Всего по позиции								81 617,73	
Отмостка											
10	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,162					
		Объем=(108*0,15) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ						1 288,05	1,1	229,53	70,4	16 158,91
	2 ЭМ						3 690,72	1,1	657,69		
	3 в т.ч. ОТм						398,18	1,1	70,96	70,4	4 995,58
	ЗТ	чел.-ч	155	1,1	27,621						
	ЗТм	чел.-ч	39,05	1,1	6,95871						
	Итого по расценке						4 978,77		887,22		
	ФОТ								300,49		21 154,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	107		107			321,52		22 635,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			162,26		11 423,42
	Всего по позиции								1 371,00		
11	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных/ из а/б лома	м3			12,96					
		Объем=108*0,12									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ						28,71	1,1	409,29	70,4	28 814,02
	2 ЭМ						50,01	1,1	712,94		
	3 в т.ч. ОТм						5,54	1,1	78,98	70,4	5 560,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,37		4,80		
H	02.2.02.02	Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		1,4256					
H	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		1,1664					
H	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		12,96					
H	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		1,296					
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,1	46,18944					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,1	7,8408					
		Итого по расценке					79,09		1 127,03		
		ФОТ							488,27		34 374,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полю	%	118		118			576,16		40 561,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полю	%	65		65			317,38		22 343,24
		Всего по позиции							2 020,57		
12	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,036					
		Объем=окр(108*0,33/1000;3)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		2 ЭМ					39,10	1,1	1,55		
		3 в т.ч. ОТм					7,15	1,1	0,28	70,4	19,71
H	01.2.01.01	Битум	т	1,03		0,03708					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,1	0,026136					
		Итого по расценке					39,10		1,55		
		ФОТ							0,28		19,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			0,43		30,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,38		26,41
		Всего по позиции							2,36		
13	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т			0,03708			1 487,60		55,16
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							55,16		
14	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см/ общая толщина 6см	100 м2			1,08					
		Объем=(108) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					133,78	1,1	158,93	70,4	11 188,67
		2 ЭМ					57,32	1,1	68,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,80	1,1	0,95	70,4	66,88
		4 М					131,40		141,91		
<i>H</i>	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	<i>m</i>	7,14		7,7112					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,1	17,1072					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,1	0,08316					
		Итого по расценке					322,50		368,94		
		ФОТ							159,88		11 255,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок	%	119		119			190,26		13 394,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок	%	77		77			123,11		8 666,77
		Прил. п.21.1 и прочее									
		Всего по позиции							682,31		
15	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2			1,08					
		Объем=(108) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		прил.10 табл.3 п.10.3									
		До общей толщины 6 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
		1 ОТ					21,55	6,6	153,61	70,4	10 814,14
		2 ЭМ					8,40	6,6	59,88		
<i>H</i>	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	<i>m</i>	1,21	6	7,8408					
		ЗТ	чел.-ч	2,32	6,6	16,53696					
		Итого по расценке					29,95		213,49		
		ФОТ							153,61		10 814,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок	%	119		119			182,80		12 868,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок	%	77		77			118,28		8 326,89
		Прил. п.21.1 и прочее									
		Всего по позиции							514,57		
16	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			16,1352			712,26		11 492,46
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Объем=108*0,06*2,49									
		Цена=491,01*1,4506									
		Всего по позиции							11 492,46		
		Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия :									
		Итого прямые затраты (справочно)							118 147,84		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 465,42		
		Эксплуатация машин							22 267,62		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							906,85		
		Материалы							94 414,80		
		Строительные работы							123 797,26		
		в том числе:									
		оплата труда							1 465,42		
		эксплуатация машин и механизмов							22 267,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							906,85		
		материалы							94 414,80		
		накладные расходы							3 226,57		
		сметная прибыль							2 422,85		
		Итого ФОТ (справочно)							2 372,27		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 226,57		
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 422,85		
		Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия							123 797,26		
Раздел 2. Поребрик											
17	ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3						0		
		Объем=0*0,2*0,20									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					120,81	1,1	0,00	70,4	
		2 ЭМ					294,96	1,1	0,00		
		4 М					22,45		0,00		
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,5		0					
		ЗТ	чел.-ч	13,32	1,1						
		Итого по расценке					438,22				
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96		96					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка Прил. п.40.2 отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					
		Всего по позиции							0,00		
18	ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм/ ж/б поребрик	100 м3						0		
		Объем=(окр(0*0,4*0,3;2)) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					3 189,60	1,1	0,00	70,4	
		2 ЭМ					3 499,23	1,1	0,00		
		3 в т.ч. ОТм					405,88	1,1	0,00	70,4	
		4 М					4 013,08		0,00		
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		0					
H	08.4.03.03	Арматура	т	6,6		0					
		ЗТ	чел.-ч	360	1,1						
		ЗТм	чел.-ч	30,37	1,1						
		Итого по расценке					10 701,91				
		ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107		107					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					
		Всего по позиции								0,00	
19	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3			0			700,00		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции								0,00	
20	ФССЦ-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм	т			0			5 950,00		
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=окр(0*0,888*4/1000;4)									
		Всего по позиции								0,00	
21	ФССЦ-08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т			0,0003			7 418,82		2,23
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=окр((0,4+0,3)*2*0,222*(0/0,5+1)/1000;4)									
		Всего по позиции									2,23
		Итого по разделу 2 Пореврик :									
		Итого прямые затраты (справочно)									2,23
		в том числе:									
		Материалы									2,23
		Строительные работы									2,23
		в том числе:									
		материалы									2,23
		Итого по разделу 2 Пореврик									2,23
Раздел 3. Перевозка автотранспортом											
22	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			3,888			3,28		12,75
		Объем=108*0,03*1,2+(2,5*0)									
		Всего по позиции									12,75
23	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км//вывоз а/б лома с отстойки	1 т груза			3,888			6,69		26,01
		Всего по позиции									26,01
		Итого по разделу 3 Перевозка автотранспортом :									
		Итого прямые затраты (справочно)									38,76
		в том числе:									
		Эксплуатация машин									38,76
		Строительные работы									38,76
		Строительные работы									12,75
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов									12,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							26,01		
		Итого по разделу 3 Перевозка автотранспортом							38,76		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							118 188,83		1 964 232,22
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 465,42		103 165,57
		Эксплуатация машин							22 306,38		424 983,62
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							906,85		63 842,23
		Материалы							94 417,03		1 436 083,03
		Строительные работы							123 838,25		2 361 951,44
		Строительные работы							123 812,24		2 361 408,87
		в том числе:									
		оплата труда							1 465,42		103 165,57
	4 кв 2022 (СМР)	эксплуатация машин и механизмов							22 280,37	19,05	424 441,05
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							906,85		63 842,23
	4 кв 2022 (СМР)	материалы							94 417,03	15,21	1 436 083,03
		накладные расходы							3 226,57		227 150,30
		сметная прибыль							2 422,85		170 568,92
	4 кв 2022 (ПГ2)	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							26,01	20,86	542,57
		Итого ФОТ (справочно)							2 372,27		167 007,80
		Итого накладные расходы (справочно)							3 226,57		227 150,30
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 422,85		170 568,92
		Итого							123 838,25		2 361 951,44
		НДС 20%							24 767,65		472 390,29
		ВСЕГО по смете							148 605,90		2 834 341,73

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.