

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия											
1	ФЕР27-03-011-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	21,97							
		Объем=(2197) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					3,55	1,1	85,79	70,4	6 039,62
		2 ЭМ					702,09	1,1	16 967,41		
		3 в т.ч. ОТм					16,12	1,1	389,57	70,4	27 425,73
		4 М					0,43		9,45		
		ЗТ	чел.-ч	0,42	1,1	10,15014					
		ЗТм	чел.-ч	1,26	1,1	30,45042					
		Итого по расценке					706,07		17 062,65		
		ФОТ							475,36		33 465,35
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	154		154			732,05		51 536,64
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			636,98		44 843,57
		Всего по позиции							18 431,68		
2	ФЕР27-03-001-02	Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала	1000 м2	0,8788							
		Объем=(2197*0,40) / 1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					512,74	1,1	495,66	70,4	34 894,46
		2 ЭМ					9 534,03	1,1	9 216,36		
		3 в т.ч. ОТм					515,49	1,1	498,31	70,4	35 081,02
		4 М					2 194,14		1 928,21		
		ЗТ	чел.-ч	63,38	1,1	61,2681784					
		ЗТм	чел.-ч	39,98	1,1	38,6478664					
		Итого по расценке					12 240,91		11 640,23		
		ФОТ							993,97		69 975,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			1 530,71		107 762,24	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 331,92		93 767,14	
	Всего по позиции									14 502,86		
3	02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			-10,1062	185,49		-1 874,60			
	Всего по позиции									-1 874,60		
4	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня/выравнивающий слой толщ 4 см из а/б лома, засыпка провалов 30% от площади толщ 20см	100 м3			2,197						
	Объем=((2197*0,04)+(2197*0,2*0,3)) / 100											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
		1 ОТ						173,23	1,1	418,64	70,4	29 472,26
		2 ЭМ						5 268,76	1,1	12 733,01		
		3 в т.ч. ОТм						267,67	1,1	646,88	70,4	45 540,35
		4 М						17,08		37,52		
<i>П,Н</i>	<i>02.2.05.04</i>	<i>Щебень из плотных горных пород</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>		<i>0</i>						
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,1	52,20072						
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,1	49,78402						
		Итого по расценке							5 459,07		13 189,17	
		ФОТ								1 065,52		75 012,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			1 640,90		115 519,42	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 427,80		100 516,90	
	Всего по позиции									16 257,87		
5	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,725						
	Объем=окр(2197*0,33/1000;3)											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
		2 ЭМ						39,10	1,1	31,18		
		3 в т.ч. ОТм						7,15	1,1	5,70	70,4	401,28
<i>Н</i>	<i>01.2.01.01</i>	<i>Битум</i>	<i>т</i>	<i>1,03</i>		<i>0,74675</i>						
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,1	0,52635						
		Итого по расценке							39,10		31,18	
		ФОТ								5,70		401,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			8,78		617,97	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			7,64		537,72	
	Всего по позиции									47,60		
6	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ (Автомобильные дороги)	т			0,74675	1 487,60		1 110,87			
	Всего по позиции									1 110,87		
7	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/общая толщина 6 см Объем=(2197) / 1000	1000 м2			2,197						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		1 ОТ					182,32	1,1	440,61	70,4	31 018,94	
		2 ЭМ					7 479,03	1,1	18 074,57			
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,1	566,62	70,4	39 890,05	
		4 М					874,78		1 921,89			
<i>П,Н</i>	<i>04.2.01.01</i>	<i>Смесь асфальтобетонная</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>						
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,1	50,412362						
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,1	45,554795						
		Итого по расценке							8 536,13	20 437,07		
		ФОТ								1 007,23		70 908,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			1 551,13		109 199,84	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			1 349,69		95 018,05	
	Всего по позиции									23 337,89		
8	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Объем=(2197) / 1000	1000 м2			2,197						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		До общей толщины 6 см. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
		1 ОТ					3,29	4,4	31,80	70,4	2 238,72	
		2 ЭМ					254,89	4,4	2 463,97			
		3 в т.ч. ОТм					5,95	4,4	57,52	70,4	4 049,41	
		4 М					2,94	4	25,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П,Н	04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная	т	0	4	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,35	4,4	3,38338					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	4,4	4,543396					
		Итого по расценке					261,12		2 521,61		
		ФОТ							89,32		6 288,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			137,55		9 683,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			119,69		8 426,09
		Всего по позиции							2 778,85		
9	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги) Объем=2197*0,06*2,49 Цена=491,01*1,4506	т			328,2318	712,26		233 786,38		
		Всего по позиции							233 786,38		
Отмостка											
10	ФЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3			0,2205					
		Объем=(147*0,15) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					1 288,05	1,1	312,42	70,4	21 994,37
		2 ЭМ					3 690,72	1,1	895,18		
		3 в т.ч. ОТм					398,18	1,1	96,58	70,4	6 799,23
		ЗТ	чел.-ч	155	1,1	37,59525					
		ЗТм	чел.-ч	39,05	1,1	9,4715775					
		Итого по расценке					4 978,77		1 207,60		
		ФОТ							409,00		28 793,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	107		107			437,63		30 809,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			220,86		15 548,54
		Всего по позиции							1 866,09		
11	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных/ из а/б лома	м3			17,64					
		Объем=147*0,12									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					28,71	1,1	557,09	70,4	39 219,14
		2 ЭМ					50,01	1,1	970,39		
		3 в т.ч. ОТм					5,54	1,1	107,50	70,4	7 568,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,37		6,53		
	Н	02.2.02.02 Каменная мелочь марки 300	м3	0,11		1,9404					
	Н	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м3	0,09		1,5876					
	Н	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	1		17,64					
	Н	02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м3	0,1		1,764					
		ЗТ	чел.-ч	3,24	1,1	62,86896					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,1	10,6722					
		Итого по расценке					79,09		1 534,01		
		ФОТ							664,59		46 787,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	118		118			784,22		55 208,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			431,98		30 411,64
		Всего по позиции							2 750,21		
12	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,049					
		Объем=окр(147*0,33/1000;3)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		2 ЭМ					39,10	1,1	2,11		
		3 в т.ч. ОТм					7,15	1,1	0,39	70,4	27,46
	Н	01.2.01.01 Битум	т	1,03		0,05047					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,1	0,035574					
		Итого по расценке					39,10		2,11		
		ФОТ							0,39		27,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	154		154			0,60		42,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,52		36,80
		Всего по позиции							3,23		
13	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т			0,05047	1 487,60		75,08		
		(Автомобильные дороги)									
		Всего по позиции							75,08		
14	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см/ общая толщина 6см	100 м2			1,47					
		Объем=(147) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					133,78	1,1	216,32	70,4	15 228,93
		2 ЭМ					57,32	1,1	92,69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,80	1,1	1,29	70,4	90,82
		4 М					131,40		193,16		
<i>H</i>	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	<i>m</i>	7,14		10,4958					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,1	23,2848					
		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,1	0,11319					
		Итого по расценке					322,50		502,17		
		ФОТ							217,61		15 319,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок	%	119		119			258,96		18 230,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок	%	77		77			167,56		11 796,21
		Прил. п.21.1 и прочее									
		Всего по позиции							928,69		
15	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2			1,47					
		Объем=(147) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		прил.10 табл.3 п.10.3									
		До общей толщины 6 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
		1 ОТ					21,55	6,6	209,08	70,4	14 719,23
		2 ЭМ					8,40	6,6	81,50		
<i>H</i>	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	<i>m</i>	1,21	6	10,6722					
		ЗТ	чел.-ч	2,32	6,6	22,50864					
		Итого по расценке					29,95		290,58		
		ФОТ							209,08		14 719,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок	%	119		119			248,81		17 515,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок	%	77		77			160,99		11 333,81
		Прил. п.21.1 и прочее									
		Всего по позиции							700,38		
16	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т			21,9618			712,26		15 642,51
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
		Объем=147*0,06*2,49									
		Цена=491,01*1,4506									
		Всего по позиции							15 642,51		
		Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия :									
		Итого прямые затраты (справочно)							317 158,62		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 767,41		
		Эксплуатация машин							61 528,37		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 370,36		
		Материалы							252 862,84		
		Строительные работы							330 345,59		
		в том числе:									
		оплата труда							2 767,41		
		эксплуатация машин и механизмов							61 528,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 370,36		
		материалы							252 862,84		
		накладные расходы							7 331,34		
		сметная прибыль							5 855,63		
		Итого ФОТ (справочно)							5 137,77		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 331,34		
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 855,63		
		Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия							330 345,59		
Раздел 2. Поребрик											
17	ФЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3			3					
		Объем=75*0,2*0,20									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					120,81	1,1	398,67	70,4	28 066,37
		2 ЭМ					294,96	1,1	973,37		
		4 М					22,45		67,35		
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,5		7,5					
		ЗТ	чел.-ч	13,32	1,1	43,956					
		Итого по расценке					438,22		1 439,39		
		ФОТ							398,67		28 066,37
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	96	96			382,72		26 943,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52			207,31		14 594,51
		Всего по позиции							2 029,42		
18	ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм/ ж/б поребрик	100 м3			0,09					
		Объем=(окр(75*0,4*0,3;2)) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					3 189,60	1,1	315,77	70,4	22 230,21
		2 ЭМ					3 499,23	1,1	346,42		
		3 в т.ч. ОТм					405,88	1,1	40,18	70,4	2 828,67
		4 М					4 013,08		361,18		
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		9,135					
H	08.4.03.03	Арматура	т	6,6		0,594					
		ЗТ	чел.-ч	360	1,1	35,64					
		ЗТм	чел.-ч	30,37	1,1	3,00663					
		Итого по расценке					10 701,91		1 023,37		
		ФОТ							355,95		25 058,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	107		107			380,87		26 813,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			206,45		14 534,15
		Всего по позиции							1 610,69		
19	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			9,135	700,00		6 394,50		
		Всего по позиции							6 394,50		
20	ФССЦ-08.4.03.03-0022	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=окр(75*0,888*4/1000;4)	т			0,2664	5 950,00		1 585,08		
		Всего по позиции							1 585,08		
21	ФССЦ-08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=окр((0,4+0,3)*2*0,222*(75/0,5+1)/1000;4)	т			0,0469	7 418,82		347,94		
		Всего по позиции							347,94		
Итого по разделу 2 Поревбрик :											
		Итого прямые затраты (справочно)							10 790,28		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							714,44		
		Эксплуатация машин							1 319,79		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							40,18		
		Материалы							8 756,05		
		Строительные работы							11 967,63		
		в том числе:									
		оплата труда							714,44		
		эксплуатация машин и механизмов							1 319,79		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							40,18		
		материалы							8 756,05		
		накладные расходы							763,59		
		сметная прибыль							413,76		
		Итого ФОТ (справочно)							754,62		
		Итого накладные расходы (справочно)							763,59		
		Итого сметная прибыль (справочно)							413,76		
		Итого по разделу 2 Поревбрик							11 967,63		
Раздел 3. Перевозка автотранспортом											
22	ФССЦпг-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=147*0,03*1,2+(2,5*3)	1 т груза			12,792	3,28		41,96		
		Всего по позиции							41,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км/вывоз а/б лома с отстойки	1 т груза			12,792	6,69		85,58		
		Всего по позиции							85,58		
		Итого по разделу 3 Перевозка автотранспортом :									
		Итого прямые затраты (справочно)							127,54		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							127,54		
		Строительные работы							127,54		
		Строительные работы							41,96		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							41,96		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							85,58		
		Итого по разделу 3 Перевозка автотранспортом							127,54		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							328 076,44		5 424 187,56
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 481,85		245 122,25
		Эксплуатация машин							62 975,70		1 199 841,99
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 410,54		169 702,02
		Материалы							261 618,89		3 979 223,32
		Строительные работы							342 440,76		6 435 435,89
		Строительные работы							342 355,18		6 433 650,69
		в том числе:									
		оплата труда							3 481,85		245 122,25
	4 кв 2022 (СМР)	эксплуатация машин и механизмов							62 890,12	19,05	1 198 056,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 410,54		169 702,02
	4 кв 2022 (СМР)	материалы							261 618,89	15,21	3 979 223,32
		накладные расходы							8 094,93		569 883,20
		сметная прибыль							6 269,39		441 365,13
	4 кв 2022 (ПГ2)	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							85,58	20,86	1 785,20
		Итого ФОТ (справочно)							5 892,39		414 824,27
		Итого накладные расходы (справочно)							8 094,93		569 883,20
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 269,39		441 365,13
		Итого							342 440,76		6 435 435,89
		НДС 20%							68 488,15		1 287 087,18
		ВСЕГО по смете							410 928,91		7 722 523,07

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.