

СМЕТА № 10/24кр

на проектные (изыскательские) работы

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Победы, д. 1 разработка ПСД на установку системы автоматизации теплового пункта

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $(a+bx)*K_j$ или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Обследование				
1	Обследование технического состояния элементов системы отопления. Описание системы. Выявление неисправностей и дефектов трубопроводов, стояков, подводок и т.п. Объем здания: до 1 тыс. м3/прим. теплоцентра, 0,05579(тыс. м3)	СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.15 п.2.1 (СБЦП25-15-2.1) <i>Понижающий коэффициент (0,05579/(0.5*1)) К_{пониж}=0,1116</i>	$(0+900*(0.4*1+0.6*0.5*1)) * 0,1116$	70,31
2	Проверка исправности шкафов вводных и вводно-распределительных устройств; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов; осветительных установок общедомовых помещений, включая светильники; электрических установок систем дымоудаления, автоматической сигнализации внутреннего пожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов; автоматически запирающих устройств (АЗУ) дверей дома и пр. Выявление неисправностей, повреждений, следов ремонтов и др.: На площадь здания/прим. теплоцентра, 0,01594(1000 м2)	СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.15 п.8.1 (СБЦП25-15-8.1)	1200*0,01594	19,13
Раздел 2. Проектные работы				
3	Жилые дома: шести - десятиэтажные, 14331(м3)	СБЦП "Нормативы подготовки тех.документации для капремонта зданий и сооружений жил.-гражд. назначения (2012)" табл.1 п.1-6 (СБЦП05-1-1-6) <i>Котн=5,775%</i>	$(450000+6*14331)*0,05775$	30 953,19
ВСЕГО по смете				
	Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012)			9 285,96
	Итого Поз. 3			30 953,19
	Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4 Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 Рабочая документация К=0,6"			18 571,91
	Всего с учетом "При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,5"			9 285,96
	Проектные работы: Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)			89,44
	Итого Поз. 1-2			89,44
	Итого			9 375,40
	Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 4 кв 2023 5,6700"			53 158,52
	Коэффициент учитывающий дополнительные затраты проектной организации по выплате заработной платы г. Норильск, 1,8			42 526,82
	Итого с учетом доп. работ и затрат			95 685,34
	Проверка достоверности сметной стоимости с учетом НДС			24 000,00
	ВСЕГО по смете			119 685,34

Главный инженер ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ"



С.Н. Енчик